

SENSIA

INCORPORADORA

MEMORIAL DESCRITIVO
EMPREENDIMENTO:
SENSIA GALLERIA

CIDADE: CAMPINAS

REGIONAL: CAMPINAS

26/07/2022

COMPOSTO POR 1 BLOCOS, NUM TOTAL DE 104 UNIDADES

TPA: mai/22

Padrão: Sensia

MRV&CO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESTRUTURA BLOCOS

PAREDE DE CONCRETO

A ESTRUTURA SERÁ EM PAREDES AUTOPORTANTES DE CONCRETO ARMADO E AS LAJES SERÃO MACIÇAS EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES E FCK CONFORME PROJETO ESPECÍFICO E OBEDECERÃO A NBR16055 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES E AO CÓDIGO DE PRÁTICAS DA CAIXA. AS PAREDES NÃO PODERÃO SOFRER QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO POR POSSUÍREM FUNÇÃO ESTRUTURAL.

VEDAÇÕES

ONDE HOVER, SERÁ DE TIJOLOS CERÂMICOS, BLOCOS DE CONCRETO OU PAREDE DE CONCRETO, SENDO QUE AS PAREDES OBEDECERÃO ÀS DIMENSÕES DO PROJETO ESTRUTURAL. VEDAÇÕES SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL PODERÃO SER EXECUTADAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL). PODERÁ HAVER SHAFT ELÉTRICO OU HIDRÁULICO NO BANHEIRO, COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO E QUARTOS, CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

COBERTURA

SERÁ EM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICAS AFIXADAS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU METÁLICA OU EM STEEL FRAME.

ACABAMENTOS APARTAMENTO PADRÃO

SALA - CIRCULAÇÃO

PISO / RODAPÉ

SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

PAREDE

SERÃO REVESTIDAS COM PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

SOLEIRA

GRANITO

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	2
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	3
PONTOS DE COMUNICAÇÃO (TV OU TELEFONE OU INTERNET)	2

ESQUADRIAS

PORTAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

DORMITÓRIO

PISO / RODAPÉ

APARTAMENTOS DO TÉRREO: SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

DEMAIS APARTAMENTOS: SERÁ REVESTIDO EM LAMINADO.

SOLEIRA

APARTAMENTOS DO TÉRREO: SEM SOLEIRA

DEMAIS APARTAMENTOS: PERFIL LAMINADO

PAREDE

SERÃO REVESTIDAS COM PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

PEITORIL

GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	2
COMUNICAÇÃO	1

ESQUADRIAS

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM PERSIANA INTEGRADA / PORTAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

COZINHA

PISO / RODAPÉ

SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

PAREDE

CERÂMICA, DO PISO AO TETO.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

SOLEIRA

SEM SOLEIRA

PIA

GRANITO E INOX

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	5

PONTOS HIDRÁULICOS

ÁGUA FRIA	1
ESGOTO SECUNDÁRIO	1

ÁREA DE SERVIÇO**PISO / RODAPÉ**

SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

PAREDE

CERÂMICA, DO PISO AO TETO.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

PEITORIL

GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

TANQUE

LOUÇA

PONTOS HIDRÁULICOS

ÁGUA FRIA	2
ESGOTO SECUNDÁRIO	3

ESQUADRIAS

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO

BANHEIRO**PISO / RODAPÉ**

SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

PAREDE

CERÂMICA, DO PISO AO TETO.

TETO

SERÁ REVESTIDO COM FORRO DE GESSO.
APARTAMENTOS DO ÚLTIMO PAVIMENTO PODERÃO SER REVESTIDOS COM PINTURA LISA DIRETO NA LAJE, SEM O USO DE FORRO.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

LAVATÓRIO

LOUÇA E GRANITO

BACIA SANITÁRIA

LOUÇA

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	1

PONTOS HIDRÁULICOS

ÁGUA FRIA	4
ESGOTO PRIMÁRIO	1
ESGOTO SECUNDÁRIO	2

ESQUADRIAS

JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO / PORTAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

LAVABO**(APENAS PARA APARTAMENTOS CONFORME PROJETO)****PISO / RODAPÉ**

SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

PAREDE

SERÃO REVESTIDAS COM PINTURA LISA.

TETO

SERÃO REVESTIDAS COM PINTURA LISA.

LAVATÓRIO

LOUÇA E GRANITO

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1

PONTOS HIDRÁULICOS

ÁGUA FRIA	1
ESGOTO SECUNDÁRIO	1

VARANDA**(APENAS PARA APARTAMENTOS CONFORME PROJETO)****PISO / RODAPÉ**

SERÁ REVESTIDO COM PORCELANATO.

PAREDE

SERÁ CONFORME FACHADA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

PIA

GRANITO E INOX

PEITORIL

GRANITO.

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	1

PORTAS

PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO

ÁREA PRIVATIVA

(APENAS PARA APARTAMENTOS CONFORME PROJETO)

PISO/RODAPÉ

SERÁ CIMENTADO E/OU GRAMADO.

PAREDE

SERÁ CONFORME FACHADA.

ACABAMENTOS LAZER COBERTO**SALÃO DE FESTAS****PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM PORCELANATO

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

MOBILIÁRIOS

4 MESAS COM 4 CADEIRAS
5 MESAS COM 5
CADEIRAS
2 MESAS COM 6
CADEIRAS
1 MESA RETANGULAR
1 AR CONDICIONADO

PONTOS ELÉTRICOS

SERÁ INSTALADO CIRCUITO PARA AR CONDICIONADO

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

COPA SALÃO DE FESTAS**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM PORCELANATO

PAREDE

REVESTIDO EM CERÂMICA DO PISO AO TETO.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

MOBILIÁRIOS

1 FOGÃO
1 REFRIGERADOR

ESPAÇO KIDS**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM PISO EMBORRACHADO E/OU VINÍLICO

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

MOBILIÁRIOS

4 MESAS COM 4 CADEIRAS
1 SOFÁ
2 PUFFS
1 PISCINA DE BOLINHAS
1 TELEVISÃO
1 MESA LATERAL

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

GOURMET**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM PORCELANATO

PAREDE

REVESTIDO EM PORCELANATO NA PAREDE DA CHURRASQUEIRA. DEMAIS PAREDES EM PINTURA TEXTURIZADA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA

GRANITO

MOBILIÁRIOS

3 CADEIRAS
1 MESA COM 4
CADEIRAS
1 COOKTOP
1 CHURRASQUEIRA
1 REFRIGERADOR

ACADEMIA COBERTA**PISO / RODAPÉ**

PISO EMBORRACHADO E/OU VINÍLICO.

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

MOBILIÁRIOS

3 ESTEIRAS
3 BIKES
2 BANCOS RETOS
1 BANCO SUPINO
1 ESTAÇÃO DE
MUSCULAÇÃO
2 CONJUNTO DE HALTERES
1 TELEVISÃO
1 AR CONDICIONADO

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

GOURMET MULTIMÍDIA

PISO / RODAPÉ

REVESTIDO EM PORCELANATO

PAREDE

REVESTIDO EM PORCELANATO NA PAREDE DA CHURRASQUEIRA. DEMAIS PAREDES EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

MOBILIÁRIOS

1 COOKTOP
1 CHURRASQUEIRA
1 REFRIGERADOR
8 CADEIRAS
2 SOFÁS
1 TELEVISÃO
1 AR CONDICIONADO

PET CARE

PISO / RODAPÉ

REVESTIDO EM PORCELANATO

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

GRANITO / GRANITO, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

ESPECIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS DE LAZER

PISCINA DESCOBERTA

ACABAMENTOS

REVESTIMENTO INTERNO EM CERÂMICA E REVESTIMENTO EXTERNO EM PORCELANATO

MOBILIÁRIOS

10 ESPREGUIÇADEIRAS
12 MESAS COM 4 CADEIRAS
6 OMBRELONES
8 MESAS LATERAIS

PLAYGROUND

PISO

EMBORRACHADO

FECHAMENTO

GRADIL

MOBILIÁRIOS

1 MULTIPLAY
1 BANCO

PET PLACE

PISO

GRAMADO

FECHAMENTO

CERCA METÁLICA

MOBILIÁRIO

1 EQUIPAMENTO DE SALTO
1 PNEU
1 RAMPA
1 TÚNEL

GAZEBO

ACABAMENTOS

CONFORME PROJETO EXECUTIVO

QUADRA GARRAFÃO

ACABAMENTOS

CONFORME PROJETO EXECUTIVO

PRAÇA

ACABAMENTOS

CONFORME PROJETO EXECUTIVO

SELOS

SUSTENTABILIDADE

ILUMINAÇÃO NATURAL DE ÁREAS DE LAZER - PROMOVER BEM-ESTAR E QUALIDADE AMBIENTAL, E REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA MEDIANTE ILUMINAÇÃO NATURAL DAS ÁREAS DE LAZER;
MELHORIAS NO ENTORNO;
PAISAGISMO;
SERÃO FORNECIDOS CONTENTORES PARA COLETA SELETIVA (DEVERÁ SER FEITO CONVÊNIO, PELO CONDOMÍNIO, COM COOPERATIVA ESPECÍFICA PARA A RETIRADA PERIÓDICA DO MATERIAL);
EQUIPAMENTOS DE LAZER, E/OU ESPORTIVOS;
ORIENTAÇÃO AOS MORADORES;
LÂMPADAS DE BAIXO CONSUMO - AS LÂMPADAS DAS ÁREAS COMUNS DO EMPREENDIMENTO SERÃO EFICIENTES DO TIPO LED, COM EXCEÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES (SENSOR DE PRESENÇA) - NOS HALLS DE ESCADA SERÃO INSTALADOS SENSORES DE PRESENÇA A FIM DE PROPORCIONAR REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES (SISTEMA DE DESCARGA) - A VÁLVULA DE DESCARGA DA BACIA SANITÁRIA SERÁ DE DUPLO ACIONAMENTO;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES (REDUTOR DE VAZÃO E AREJADOR) - EXISTÊNCIA DE TORNEIRA COM REDUTOR DE VAZÃO E AREJADOR NOS BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO DAS UNIDADES HABITACIONAIS;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES - TORNEIRA PRESSMATIC NOS BANHEIROS DAS ÁREAS DE LAZER;
HAVERÁ PREVISÃO DE HIDRÔMETRO INDIVIDUAL DE AGUA (SENDO QUE O HIDRÔMETRO NÃO SERÁ ENTREGUE PELA CONSTRUTORA, A NÃO SER NAS CIDADES EM QUE HÁ EXIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES);
ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO ESPECIFICADAS NA NORMA DE DESEMPENHO NBR 15575;

HAVERÁ BICICLETÁRIO EM MATERIAL METÁLICO NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO;

O EMPREENDIMENTO TERÁ GERAÇÃO DE ENERGIA POR SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO NAS COBERTURAS DE ALGUMAS EDIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO PARCIAL DAS ÁREAS COMUNS. ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO APÓS A LIGAÇÃO DEFINITIVA DA CONCESSIONÁRIA.

HAVERÁ CAIXA DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO EMPREENDIMENTO, CONFORME PROJETO HIDRÁULICO, PERMITINDO O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DE MODO CONTROLADO, VISANDO REDUZIR O RISCO DE INUNDAÇÕES E DESONERAR AS REDES PÚBLICAS DE DRENAGEM.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV). SERÃO DEIXADAS APENAS AS TUBULAÇÕES SECAS E SONDADAS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS DO EMPREENDIMENTO, FICANDO A CARGO DO CONDOMÍNIO A INSTALAÇÃO FUTURA DAS CÂMERAS.

CERCA ELÉTRICA EM PARTE DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COM ALARME

LUMINÁRIA COM SENSOR DE PRESENÇA EM PARTE DO PERÍMETRO EXTERNO

CÉLULA DE SEGURANÇA PARA ACESSO DE PEDESTRE NO CONDOMÍNIO

CANCELA PARA VEÍCULOS PREPARADA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE ABERTURA AUTOMÁTICA

SERÁ DEIXADA TUBULAÇÃO SECA E SONDADA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INTERNET WIFI NAS ÁREAS DE LAZER CONFORME PROJETO ESPECÍFICO . PARA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARITA SERÁ DEIXADO TUBULAÇÃO SECA E SONDADA PARA PONTO FIXO DE INTERNET.

SERÁ DEIXADA PREVISÃO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO EM UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO COM LOCALIZAÇÃO DEFINIDA EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERÁ INSTALADO NOS QUARTOS CIRCUITO PARA AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA MÁXIMA CONFORME PROJETO ELÉTRICO.

EMPREENDIMENTO COM LAJE TÉCNICA E PONTOS DE AR CONDICIONADO: A CONSTRUTORA ENTREGARÁ DRENO E CIRCUITO ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO NOS LOCAIS INDICADOS ACIMA. FICARÁ A CARGO DO CLIENTE A ADAPTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA E MULTISPLIT NA LAJE TÉCNICA.

HAVERÁ UM PONTO DE ÁGUA QUENTE PARA O CHUVEIRO DO BANHEIRO E NÃO HAVERÁ PONTO PARA CHUVEIRO ENERGIZADO.

AS REDES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFÔNICA, TV, INTERNET, QUANDO EXISTIREM, PODERÃO SER SUBTERRÂNEAS OU AÉREAS, COM POSTES DE CONCRETO OU AÇO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.

PODERÁ HAVER ENCHIMENTO (BONECA) PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO NAS ÁREAS PRIVATIVAS COBERTAS, DESCOBERTAS E ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO.

SERÁ DEIXADA TUBULAÇÃO SECA E SONDADA PARA QUARTO DE CASAL, SOLTEIRO E SALA DE ESTAR. PODERÁ SER UTILIZADA COMO PONTO DE TV OU TELEFONE.

INTERFONE: SERÁ INSTALADO SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE GUARITA E UNIDADES PRIVATIVAS QUE FUNCIONARÁ ATRAVÉS DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL DISPONÍVEL NO LOCAL, OU SISTEMA TRADICIONAL COM CABEAMENTO E UM APARELHO DE INTERFONE POR APARTAMENTO. INDEPENDENTE DO SISTEMA UTILIZADO AS TUBULAÇÕES SERÃO EXECUTADAS. SERÁ DEIXADA UMA PREVISÃO DE PONTO DE INTERFONE PARA ELEVADOR (OU PARA PREVISÃO DE ELEVADOR) NO PRIMEIRO ANDAR OU NO TÉRREO, NO HALL DE ESCADA SEM ACESSO A GUARITA.

ILUMINAÇÃO EXTERNA PODERÁ SER COM ARANDELAS OU EM POSTES DECORATIVOS OU EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PODERÁ SER FEITA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, ATRAVÉS DE REDE PÚBLICA OU POÇO ARTESIANO.

A RESERVAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PODERÁ SER FEITA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, ATRAVÉS DE RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES OU EM CASTELOS D'ÁGUA.

CASO NECESSÁRIO, O LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PODERÁ SER FEITO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM CAIXA DE ABSORÇÃO NO TERRENO OU DIRETAMENTE NA REDE PÚBLICA OU EM CORPO HIDRICO.

CASO NECESSÁRIO, O LANÇAMENTO DE ESGOTO PODERÁ SER EXECUTADO POR SISTEMA DE BOMBAS OU POR GRAVIDADE. AS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL PODERÃO SER EXECUTADAS NAS ÁREAS PRIVATIVAS DESCOBERTAS DO PAVIMENTO TÉRREO E VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

CASO NECESSÁRIO, O ESGOTO PODERÁ SER LANÇADO EM FOSSA FILTRO OU ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) INTERNAS AO EMPREENDIMENTO. NESTE CASO A RESPONSABILIDADE PELA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERÁ DO CONDOMÍNIO. PODERÁ TER SEU LANÇAMENTO FINAL, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO EM CAIXA DE ABSORÇÃO NO TERRENO OU DIRETAMENTE NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO OU EM CORPO HÍDRICO.

PODERÁ HAVER ENCHIMENTO (BONECA) PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS NAS ÁREAS PRIVATIVAS COBERTAS, DESCOBERTAS E ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO.

PODERÁ HAVER SANCAS E CARENAGENS DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA NAS COZINHAS E BANHEIROS.

COMPLEMENTOS

QUANDO HOVER, O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SERÁ APARENTE OU INTERNO, DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.

AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

SERÁ INSTALADA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, TUBULAÇÃO COLETIVA OU INDIVIDUAL DE GÁS PARA UNIDADES HABITACIONAIS. SE NECESSÁRIO, PODERÁ SER CONSTRUÍDO O ABRIGO PARA FUTURA COLOCAÇÃO DOS BUJÕES. A TUBULAÇÃO DE GÁS PODERÁ SER APARENTE NA FACHADA DAS EDIFICAÇÕES E NAS COZINHAS, ÁREAS DE SERVIÇO E ÁREAS PRIVATIVAS DESCOBERTAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS.

OS PORTÕES SERÃO DE FERRO, COM FUNDO EM ZARCÃO E PINTURA ESMALTE, EM ALUMÍNIO E/OU VIDRO TEMPERADO. SERÁ INSTALADO PORTÃO DE VEÍCULOS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO. SERÃO FORNECIDOS DOIS CONTROLES REMOTOS AO CONDOMÍNIO, QUE FUTURAMENTE DEVERÁ FAZER CÓPIAS PARA OS CONDÔMINOS. SERÁ INSTALADO PORTÃO DE PEDESTRE COM FECHADURA ELÉTRICA.

GUARDA-CORPOS, QUANDO EXISTIREM PODERÃO SER EM ALVENARIA, METÁLICOS E/OU EM VIDRO TEMPERADO.

AS DIMENSÕES DAS PORTAS E JANELAS SERÃO CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

AS ESQUADRIAS METÁLICAS SERÃO EM ALUMÍNIO PRETO.

PODERÁ HAVER ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE NA SALA OU ÁREA DE SERVIÇO VOLTADAS PARA A FACHADA, COBERTAS COM VENEZIANA EM PVC OU METÁLICA.

O EMPREENDIMENTO TERÁ ELEVADOR APENAS ONDE INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. CASO O PROJETO ARQUITETÔNICO INDIQUE APENAS "PREVISÃO DE ELEVADOR", SERÁ PREVISTO APENAS O ESPAÇO FÍSICO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A OBRA SERÁ ENTREGUE COMPLETAMENTE LIMPA, COM CERÂMICAS E AZULEJOS TOTALMENTE REJUNTADOS E LAVADOS, COM APARELHOS, VIDROS, BANCADAS E PEITORIS ISENTOS DE RESPINGOS. AS INSTALAÇÕES SERÃO LIGADAS DEFINITIVAMENTE À REDE PÚBLICA EXISTENTE, SENDO ENTREGUES DEVIDAMENTE TESTADAS E EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. A OBRA OFERECERÁ TOTAL CONDIÇÃO DE HABITABILIDADE, COMPROVADA COM A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

EM FUNÇÃO DA DIVERSIDADE DE MARCAS EXISTENTES NO MERCADO, EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES SERÃO POSSÍVEIS, DEVENDO OS PRODUTOS APRESENTAR DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE.

PEÇAS E/OU ACABAMENTOS CONSTANTES NOS INSTRUMENTOS PROMOCIONAIS, TAIS COMO: ESPELHOS, GABINETES DE PIAS DE BANHEIRO, LUMINÁRIAS, PORTA DE BOX, MÓVEIS, FORROS DE GESSO, PEÇAS DE DECORAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL, MEDIDOR DE GÁS INDIVIDUALIZADO, HOLOFOTES, ENTRE OUTROS, NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA, EXCETO QUANDO INDICADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL.

NÃO SERÃO ADMITIDAS MODIFICAÇÕES NAS UNIDADES AO LONGO DO ANDAMENTO DAS OBRAS, EXCETO PELA CONSTRUTORA, COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO.

NÃO É RECOMENDADO COBRIR ÁREAS ORIGINALMENTE DESCOBERTAS NO QUE SE REFERE À INSTALAÇÃO/EXECUÇÃO DE COBERTURAS (TOLDOS, TELHADOS, PERGOLADOS E ETC.) SOB PENA DE MULTA POR PARTE DA PREFEITURA OU DO CORPO DE BOMBEIRO.